

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

(বিষয় কোড : ২৬৪৩৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বোঝায়?
- ২। নির্মাণকাজে ব্যবহৃত ৫টি টুলসের নাম লেখ।
- ৩। পানি সিমেন্ট অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ব্যাচিং বলতে কী বোঝায়?
- ৫। ফেয়ার ফেসড (Fair faced) কংক্রিট কী?
- ৬। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ৭। ইটের গাঁথনিতে বন্ড বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ব্লক প্রধানত কয়প্রকার ও কী কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাসনরি বলতে কী বোঝায়?
- ১০। পার্টিশন ওয়াল কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সেফটি নেটের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ১২। পাঁচটি করে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের নাম লেখ।
- ১৩। কংক্রিটে পানি-সিমেন্ট অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ১৪। রেডি-মিক্স কংক্রিটের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
- ১৫। পলিমার কংক্রিট ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ১৬। RCC KVR পরিদর্শনে কী কী বিষয় খেয়াল রাখতে হয়?

১৭। উত্তম বন্ডের কাজগুলো কী কী?

১৮। হলো ব্লকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৯। ক্যাভিটি দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

২০। টিম্বার পার্টিশন ওয়ালের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। নির্মাণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

২২। "পানি-সিমেন্ট অনুপাত কংক্রিটের শক্তিকে প্রভাবিত করে"-উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২৩। কংক্রিট স্থানান্তর পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

২৪। ইটের গাঁথনির কাজ পরিদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা কর।

২৫। সলিড ইটের ওয়ালের তুলনায় ক্যাভিটি ওয়ালের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা কর।

২৬। সকল প্রকার বন্ড-এর নাম উল্লেখপূর্বক যে-কোনো পাঁচটি বন্ডের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।